



Direzione Sanitaria

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione VAL

Titolario II.3.7

Oggetto:

Prat.082 “Manutenzione straordinaria opere di captazione con messa in opera recinzione zona di tutela assoluta ove non presente” nel comune di Castione Andevenno, Sondrio (SO) Codice Commessa 200000A100

Procedimento finalizzato all'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Parere istruttorio

Spett. Le

ATO Sondrio

Via Trieste, 8

23100 - SONDRIO

Pec: segreteria@pec.atosondrio.it

In riferimento alla pratica in oggetto, esaminato il progetto trasmesso con nota sopra citata, nostro prot. n. 59716-2024:

- visto che le opere previste in progetto riguardano la sistemazione della recinzione e della trincea drenante mediante la posa di recinzione abbattibile composta da pali e recinzione, la sistemazione/sostituzione delle parti ammalorate della trincea drenante con annessi pozzetti esistenti e la realizzazione di plinti interrati in calcestruzzo per il sostegno dei pali della recinzione di protezione della ZTA e la posa di n. 2 cancelli di ingresso in posizioni contrapposte.
- visto il “Disciplinare descrittivo e prestazionale elementi tecnici”
- visto il “Piano di manutenzione”
- visto il “Cronoprogramma”

limitatamente agli aspetti di competenza

si esprime **PARERE IGIENICO SANITARIO FAVOREVOLE** condizionato alle seguenti prescrizioni:

- tutti i materiali, attrezzature, componenti e sostanze che si prevede utilizzare, dovranno essere compatibili all'utilizzo previsto, certificati allo scopo ed atti a garantire qualsiasi contaminazione della risorsa idrica a garanzia della sua potabilità;
- a seguito della redazione, trasmettere a questa ATS la procedura per la gestione dei rifiuti di cantiere come indicato nella “Relazione sicurezza” alla pag. 37 con particolare attenzione alle aree ed alle modalità di deposito temporaneo degli stessi;
- durante le opere, previste per un totale di 35 giorni lavorativi, qualora la risorsa idrica sia regolarmente immessa nella rete di distribuzione, prevedere al serbatoio di accumulo, l'esecuzione e trasmissione di controlli analitici supplementari rispetto al piano dei controlli programmato per il 2025. Nel caso in cui la risorsa idrica non venga immessa durante i lavori prevedere l'esecuzione e trasmissione di controlli analitici preventivi l'immissione nella rete idrica dell'acqua proveniente dalle sorgenti oggetto delle opere;

**Direzione Sanitaria****Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria**

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione VAL

- in fase di cantiere si dovranno predisporre adeguate misure gestionali per prevenire lo scarico di acque reflue alcaline o acque meteoriche contaminate nel sottosuolo sottostante (identificando aree designate e delimitate per l'immagazzinamento di oli, solventi e vernici, il deposito di serbatoi di stoccaggio di petrolio e carburante, il rifornimento dei veicoli da cantiere e l'aggiunta di oli idraulici o lubrificanti ai veicoli, prevedendo che i getti di calcestruzzo avvengano utilizzando un materiale geosintetico a protezione e il lavaggio dei veicoli per il trasporto di calcestruzzo avvenga presso una struttura appropriata fuori sede, etc) e procedure da attuare in caso di sversamenti accidentali (stoccando un'adeguata scorta di kit di sversamento e pacchi adsorbenti di idrocarburi);
- per la salvaguardia della qualità dell'aria al fine di contenere le polveri in atmosfera, qualora previsti conferimenti in discarica di volumi di sterro e riporto derivanti dalla realizzazione delle trincee e realizzazione di plinti interrati in calcestruzzo, si attuino le *Indicazioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera da attività di cantiere* consultabili al link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/Sicurezza-ambientale-e-alimentare/qualita-dell-aria-ed-emissioni-in-atmosfera/indicazioni-per-il-contenimento-delle-emissioni-in-atmosfera-da-attivita-di-cantiere/indicazioni-per-il-contenimento-delle-emissioni-in-atmosfera-da-attivita-di-cantiere>, in particolare il trasporto di materiali di scavo dovrà avvenire utilizzando mezzi con cassoni chiusi e per le misure mitigative che prevedono il lavaggio delle ruote (e se necessario della carrozzeria) dei mezzi in uscita dal cantiere e le operazioni di bagnatura delle piste o altre superfici di cantiere si raccomanda, stante le carenze idriche riscontrate negli ultimi anni, di evitare l'utilizzo di acqua proveniente dal pubblico acquedotto privilegiando altri sistemi di approvvigionamento;
- per le attività di cantiere che potrebbero essere fonte di disturbo per la popolazione a causa del rumore e delle vibrazioni prodotte, si preveda, oltre alle limitazioni di orario e giorni di svolgimento delle attività maggiormente rumorose, l'adozione di specifiche misure di attenuazione come l'utilizzo di macchine operatrici e autoveicoli omologati CEE, la riduzione dei tempi di utilizzo dei macchinari più rumorosi, la riduzione del numero di veicoli in circolazione per le operazioni di carico e scarico, l'installazione di carter silenziatori su eventuali tramogge o nastri trasportatori, l'utilizzo di schermature mobili etc;
- l'eventuale presenza di materiali e/o manufatti contenenti amianto durante le operazioni di scavo andrà notificata all'ATS Montagna - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, al Servizio I.S.P.S.A. con la "Autonotifica NA1" (punto 2.2 del PRAL - Allegato n. 4) per il censimento, ed al Servizio P.S.A.L. con la "Notifica" (art. 250 D.Lgs. 81/08) ed il "Piano di Lavoro" (art. 256 D.Lgs. 81/08) per la bonifica;

Restando a disposizione si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente Medico Del Servizio

Dr. Narciso Cazzato

Il Responsabile della Pratica: Dott. Chim. Andrea Miccolis (0342/521.861)

Documento firmato da: NARCISO CAZZATO In data: 22/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

ATS della Montagna – Via Nazario Sauro n. 36/38 – 23100 – Sondrio – ☎ 0342-555111 – pec: protocollo@pec.ats-montagna.it – cod. fisc. /partita IVA 00988200143

DIPS – Via Stelvio 25 – ☎ 0342-555126 – ✉ seg.dp@ats-montagna.it – pec: dips.sondrio@pec.ats-montagna.it