



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

**Allegato n.4 alla deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.06 del 19 febbraio 2014**

### **"DISCIPLINARE TECNICO DEL SII"**

Il presente disciplinare tecnico regola la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione.

**Art.1** Si determinano di seguito le caratteristiche tecniche relative alla gestione degli allacciamenti del SII.

#### **ALLACCIAMENTI**

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>
<b>1</b>	<b>Allacciamento standard su strada sterrata su proprietà pubblica comprende:</b> scavi, fornitura e posa di tutti i materiali idraulici ed apparecchi fino al contatore ( <i>collare di presa in ghisa uscita filettata oppure collare di presa in polietilene a tronchetto elettrosaldabile, saracinesca a sfera tipo sicilia OTTONE di intercettazione stradale<sup>nota 1</sup> completa di asta di manovra e chiusino stradale D400, manicotto elettrosaldabile PE/OTTONE maschio, tubo in PEAD PE100 PN16 , curva 90° elettrosaldabile, curva 90° elettrosaldabile PE/OTTONE femmina, saracinesca a sfera tipo sicilia OTTONE, gomito FF OTTONE, contatore, valvola di ritegno OTTONE FF, manicotto elettrosaldabile PE/OTTONE maschio</i> ), reinterri con sabbia/mistone/nastro di segnalazione, fornitura e posa del pozzetto/nicchia, fornitura e posa del chiusino, sopralluoghi e redazione di preventivo per la realizzazione delle opere.
<b>2</b>	<b>Allacciamento standard su strada asfaltata, su proprietà pubblica comprende:</b> scavi, fornitura e posa di tutti i materiali idraulici ed apparecchi fino al contatore ( <i>collare di presa in ghisa uscita filettata oppure collare di presa in polietilene a tronchetto elettrosaldabile, saracinesca a sfera tipo sicilia OTTONE di intercettazione stradale<sup>nota 1</sup> completa di asta di manovra e chiusino stradale D400, manicotto elettrosaldabile PE/OTTONE maschio, tubo in PEAD PE100 PN16 , curva 90° elettrosaldabile, curva 90° elettrosaldabile PE/OTTONE femmina, saracinesca a sfera tipo sicilia OTTONE, gomito FF OTTONE, contatore, valvola di ritegno OTTONE FF, manicotto elettrosaldabile PE/OTTONE maschio</i> ) reinterri con sabbia/mistone/nastro di segnalazione, ripristino della pavimentazione stradale con tout venant, con successiva fresatura e stesura del tappetino d'usura da eseguirsi a scavo assestato, fornitura e posa del pozzetto/nicchia, fornitura e posa del chiusino, sopralluoghi e redazione di preventivo per realizzazione delle opere.

Nota 1. La posa della saracinesca di intercettazione stradale con relativo chiusino e asta di manovra garantisce una migliore gestione dell'utenza idrica. In caso di perdite o rotture sull'allacciamento infatti, lo stesso può essere escluso dalla distribuzione e riparato, senza interruzioni di servizio su altre utenze allacciate sul medesimo ramo di acquedotto pubblico.



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

**Art.2** Si determinano di seguito i corrispettivi previsti per le spese tecnico-amministrative relative alla gestione degli allacciamenti del SII.

### 1. CORRISPETTIVI PER SERVIZI ACQUEDOTTO

<b>Interventi e sopralluoghi</b>	<b>u.m</b>	<b>€</b>
Chiusura/riapertura presa, sopralluoghi per ragioni infondate o comunque imputabili all'Utente	Cad.	<b>30,00</b>
Chiamata pronto intervento causa imprese	Cad.	<b>100,00</b>
Interventi per richiesta infondata dell'Utente	Cad.	<b>30,00</b>

<b>Spese contrattuali e di istruttoria</b>	<b>u.m</b>	<b>€</b>
Nuovo contratto/Spese di semplice attivazione senza manovra contatore	Cad.	<b>45,00</b>
Diritto fisso per subentro utenza compreso intervento apertura contatore	Cad.	<b>50,00</b>
Cessazione della fornitura (senza subentro)	Cad.	<b>50,00</b>
Istruttoria pratiche per abbuono perdite idriche (comprensivo di sopralluogo di controllo)	Cad.	<b>30,00</b>
Istruttoria e progetto pratiche su strade provinciali escluse tasse e imposte	Cad.	<b>180,00</b>
Istruttoria e progetto pratiche ANAS escluse tasse e imposte	Cad.	<b>350,00</b>
Istruttoria e approvazione emissione parere progetto piani attuativi	Cad.	<b>50,00</b>
Istruttoria per emissione pareri pratiche antincendio	Cad.	<b>50,00</b>
Invio sollecito di pagamento	Cad.	<b>10,00</b>
Disattivazione per insoluto	Cad.	<b>50,00</b>
Attivazione per insoluto	Cad.	<b>50,00</b>
Rimborso spese per istruttoria pratica per prescrizione termini	Cad.	<b>50,00</b>



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

<b>Verifica contatore</b>	<b>u.m</b>	<b>€</b>
Per verifica c/o l'Utente e/o laboratorio della società se presente	Cad.	<b>150,00</b>
Per verifica presso case produttrici o laboratori autorizzati contatori fino DN 30	<b>A preventivo</b>	
Per verifica presso case produttrici o laboratori autorizzati contatori > DN 30	<b>A preventivo</b>	

### 2. CORRISPETTIVI PER SERVIZI FOGNATURA

<b>Allacciamento fognatura per scarichi domestici</b>	<b>u.m.</b>	<b>€</b>
Quota base per ogni allacciamento/autorizzazione	Cad.	<b>100,00</b>

<b>Per scarichi industriali</b>	<b>u.m.</b>	<b>€</b>
A preventivo		

### 3. INTERVENTI E SOPRALLUOGHI

<b>Richieste di sopralluoghi</b>	<b>u.m.</b>	<b>€</b>
Sopralluoghi per verifiche, allacciamenti e/o per ragioni infondate o comunque imputabili al richiedente	Cad.	<b>50,00</b>
Chiamata pronto intervento causa imprese	Cad.	<b>100,00</b>

### 4. ATTIVITA' DI VERIFICA E COLLAUDO PER ALLACCIAMENTO

<p>Attività di verifica, collaudo su lavori fatti da terzi</p> <p>Sono comprese le seguenti attività:</p> <p>Istruzione pratica compresi: acquisizione dati utenza e indirizzo allacciamento, verifica idoneità tecnico professionale della ditta esecutrice con acquisizione documenti (nominativo saldatori e patentino saldatura), acquisizione certificati materiali utilizzati.</p> <p>Sopralluogo con verifica visiva dei lavori idraulici ed edili eseguiti : tubazioni- scavo - riempimento - pozzetto utenza - chiusini - con verifica del rispetto delle prescrizioni tecniche del gestore SII</p> <p>Acquisizione certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite e collaudo idraulico redatto secondo norma UNI .</p> <p>Rilievo fotografico e acquisizione dati per restituzione cartografica dell'opera nel database aziendale</p> <p>Redazione verbale di sopralluogo e verifica</p>	Cad.	<b>€ 140,00</b>
---	------	-----------------



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

### 5. ALTRI COSTI:

Altri costi	u.m.	€
A preventivo		

#### Art. 3 Condizioni Generali

Per tutte le attività di allaccio e di intervento sulle reti che vengono eseguite da terzi il gestore unico è esonerato della propria responsabilità civile e penale per eventuali danni alla rete ed a terzi dovuti a lavori eseguiti con mezzi, modalità, o materiali impropri a fronte del rischio di danni alla rete idrica e fognaria, salvo il diritto da parte del gestore unico ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Per tutte le attività di allaccio e di intervento sulle reti realizzati da terzi il gestore unico è incaricato e responsabile delle apposite verifiche e collaudi previo rendicontazione all'utenza dei costi effettivamente sostenuti.

Eventuali particolari richieste da parte dell'utenza dovranno essere valutate dal gestore unico tramite la redazione di appositi preventivi di spesa.

Si evidenzia che l'attività effettuata da terzi non può essere effettuata sulla rete di adduzione e distribuzione principale pertanto il Gestore al momento della richiesta di allacciamento oltre alle specifiche tecniche per la fase di allacciamento specifica, fornirà apposito preventivo per le attività inerenti l'esecuzione dello "stacco" dalla rete principale. Tali attività prevedono anche le manovre sulla rete per la chiusura e riapertura dell'acqua sulla rete principale e gli avvisi alla popolazione che devono essere apposti almeno 24 ore prima dell'intervento.