

CODICE	COMUNE	PRIORITA'	rif. Piano d'Ambito Cap. 7.4	intervento	stima proposta	metodo stima	rif. Piano d'Ambito Cap. 6		
RAMO SII		priorità di investimento	Tabella: "INTERVENTI DA REALIZZARSI DOPO GLI INTERVENTI PRIORITARI"				criticità	obiettivi	interventi rif. specifico: Cap.7 - paragrafo 7.4
ACQ	ATO	1	TELECONTROLLO	Installazione TLC e adeguamento normativo impianti elettrici (vedi specifica tabella)	€ 446.335,91	tabella "Serbatoi"			
ACQ	ATO	1	Rilievo della rete e georeferenziazione con rilievo di funzionamento in loco		€ 150.000,00	previsti nel Piano d'Ambito			
ACQ	ATO	1	INDICE QUALITATIVO	Impianti di dearsenificazione (n°3 "amovibili")	€ 202.176,00	parametrico	C6-C11	O1-O4	3f
ACQ	ATO	1	INDICE QUANTITATIVO	Installazione di contatori nei cumuni sprovvisti, alle utenze delle attività ricettive non dotate di contabilizzazione	€ 227.393,16				
ACQ	ATO	1	IMPREVISTI	€ 1.000.000 IN 5 ANNI	€ 203.642,00				
ACQ	ATO Totale				€ 1.229.547,07				
ACQ	Andalo Valtellino	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Messa in opera porte inox	€ 3.295,91	parametrico	C11	O4	3f
ACQ	Andalo Valtellino Totale				€ 3.295,91				
ACQ	Aprica	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria strutturale ed idraulica serbatoi ed opere di sconnessione: Pradel (vasca vecchia), Lago-Valle, sconnessioni su adduttrice da Lago Palabione, sconnessioni Gambuer-Magasc (opera di presa Gambuer)	€ 82.421,00	parametrico	C6-C7	O1-O5-O2	3a-3f-3g
ACQ	Aprica	1	INDICE QUALITATIVO	Rimessa in funzione e ripristino allo stato originale degli impianti di trattamento (Pradel Filtri Nuovi e Vecchi, Clorazione, Valbeviso)	€ 20.000,00	preventivo Culligan	C13	O5	3k
ACQ	Aprica Totale				€ 102.421,00				
ACQ	Ardenno	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento sorgenti "Fontana fredda"	€ 39.050,18	parametrico	C6-C7	O1-O2-O5	3a-3f-3g
ACQ	Ardenno Totale				€ 39.050,18				
ACQ	Bema	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 42.893,10	parametrica	C13	O5	3g
ACQ	Bema Totale				€ 42.893,10				
ACQ	Berbenno di Valtellina	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 51.471,72	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Berbenno di Valtellina	1	INDICE QUALITATIVO	Installazione impianto di debatterizzazione con lampade UV: serbatoio Stalle	€ 50.000,00	parametrico	C13	O5	3k
ACQ	Berbenno di Valtellina Totale				€ 101.471,72				
ACQ	Bianzone	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 17.157,24	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Bianzone	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale), adeguamento igienico sanitario interno, verifica/sostituzione componenti idraulici	€ 24.726,30	parametrico	C11	O4	3f
ACQ	Bianzone Totale				€ 41.883,54				
ACQ	Bormio	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 77.207,57	parametrica	C13	O5	3g
ACQ	Bormio Totale				€ 77.207,57				
ACQ	Buglio in Monte	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta ed impermeabilizzazione; messa in opera recinzione ove non presente e posa impermeabilizzazione	€ 42.893,10	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Buglio in Monte	1	INDICE QUALITATIVO	Opere idrauliche ed adeguamento potabilizzatore UV in serbatoio "Cruseta": rifacimenti tubazioni interne, installazione galleggiante e posa nuovo potabilizzatore	€ 100.000,00	stima comune	C11-C6	O1-O4	3a-3f
ACQ	Buglio in Monte Totale				€ 142.893,10				
ACQ	Caiolo	1	INDICE QUALITATIVO	Installazione impianto di debatterizzazione con lampade UV	€ 40.000,00	parametrico	C13	O5	3k
ACQ	Caiolo Totale				€ 40.000,00				
ACQ	Campodolcino	1	INDICE QUALITATIVO	Posa di debatterizzatore a lampade UV ed opere idrauliche propedeutiche da installare nei serbatoi	€ 40.000,00	parametrico	C13	O5	3k
ACQ	Campodolcino Totale				€ 40.000,00				
ACQ	Caspoggio	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria strutture sorgenti: Sopra Rovinelle	€ 70.056,69	parametrico	C6-C13	O1-O5	3a-3g-3f
ACQ	Caspoggio Totale				€ 70.056,69				
ACQ	Castello dell'Acqua	1	INDICE QUALITATIVO	Messa in opera debatterizzatori a lampade UV in uscita dai serbatoi	€ 50.000,00	parametrico	C14	O5	3k
ACQ	Castello dell'Acqua	1	INDICE QUALITATIVO	Messa in opera impianto di dearsenificazione in Val Malgina	€ 67.392,00	parametrico	C13	O5	3k
ACQ	Castello dell'Acqua Totale				€ 117.392,00				
ACQ	Castione Andevenno	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 8.578,62	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Castione Andevenno	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica	€ 13.695,71	parametrico	C11-C6	O1-O4	3f-3a
ACQ	Castione Andevenno	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Messa in opera porte inox	€ 26.367,24	parametrico	C14	O5	3f
ACQ	Castione Andevenno	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Messa a norma sconnessione "Cadoli" e potenziamento della rete di adduzione a completamento intervento 2014	€ 35.000,00	a conclusione dell'investimento 2014	C6-C13	O1-O5	3a-3g
ACQ	Castione Andevenno	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento sconnessione "Prato Secondo"	€ 21.500,00	20.500 di cui 15.050 finanziati CM	C6-C13	O1-O5	3a-3g
ACQ	Castione Andevenno Totale				€ 105.141,57				

CODICE RAMO SII	COMUNE	PRIORITA'	rif. Piano d'Ambito Cap. 7.4	intervento	stima proposta	metodo stima	rif. Piano d'Ambito Cap. 6		
		priorità di investimento	Tabella: "INTERVENTI DA REALIZZARSI DOPO GLI INTERVENTI PRIORITARI"				criticità	obiettivi	interventi rif. specifico: Cap.7 - paragrafo 7.4
ACQ	Cedrasco	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 8.578,62	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Cedrasco	1	INDICE QUALITATIVO	Posa di debatterizzatore a lampade UV ed opere idrauliche propedeutiche da installare nel serbatoio	€ 80.000,00	parametrico	C13	O5	3k
ACQ	Cedrasco Totale				€ 88.578,62				
ACQ	Cercino	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Messa a norma sorgente	€ 7.810,04	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Cercino Totale				€ 7.810,04				
ACQ	Chiavenna	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica	€ 57.694,70	parametrico	C11-C6	O1-O4	3f-3a
ACQ	Chiavenna	1	KM DI RETE DA RIFARE	Rifacimento rete adduttrice: da sorgente Poirone vecchia a Loreto, da sorgenti a serbatoio Capiola + valvole di sfiato su adduttrice da Poirone	€ 108.158,48	parametrico	C6-C8	O1-O2	3f
ACQ	Chiavenna Totale				€ 165.853,19				
ACQ	Chiesa in Valmalenco	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica	€ 89.790,11	parametrico	C11-C6	O1-O4	3a-3f
ACQ	Chiesa in Valmalenco	1	INDICE QUALITATIVO	Installazione impianti a lampade UV ed opere idruliche/edili propedeutiche	€ 80.000,00	parametrico	C6-C11	O1-O4	3f
ACQ	Chiesa in Valmalenco	1	KM DI RETE DA RIFARE	Messa in sicurezza tubazione distribuzione dorsale principale per vetustà della stessa (presenza di perdite); da serbatoio Giovello a Pinchino	€ 75.166,67	stima comune	C6-C8	O1-O2	3f
ACQ	Chiesa in Valmalenco Totale				€ 244.956,77				
ACQ	Chiuro	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica	€ 18.260,94	parametrico	C11-C6	O1-O4	3f-3a
ACQ	Chiuro Totale				€ 18.260,94				
ACQ	Cino	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale), sistemazione raccorderia ed idraulica	€ 16.484,20	parametrico	C11	O4	3f
ACQ	Cino	1	INDICE QUALITATIVO	Posa di debatterizzatore a lampade UV ed opere idrauliche propedeutiche da installare nel serbatoio	€ 80.000,00	parametrico	C13	O5	3k
ACQ	Cino Totale				€ 96.484,20				
ACQ	Civo	1	INDICE QUALITATIVO	Installazione impianti a lampade UV ed opere idruliche/edili propedeutiche	€ 40.000,00	parametrico	C6-C11	O1-O4	3f
ACQ	Civo	1	KM DI RETE INVESTIMENTO	Posa nuovo tratto di rete di distribuzione a servizio di l.tà non idoneamente servita, l.tà Serone	€ 348.024,00	progetto esecutivo	0	0	0
ACQ	Civo Totale				€ 388.024,00				
ACQ	Colorina	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 25.735,86	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Colorina Totale				€ 25.735,86				
ACQ	Cosio Valtellino	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria opera di presa sorgenti Chiarello e Valsorda. Sorgente Chiarello: struttura della n. 4, drenaggi per allontanamento acque superficiali n. 3 e 4; in generale opere interne inox e raccorderia varia idraulica. Sorgenti Valsorda valutazione puntuale	€ 24.726,30	parametrico	C6-C13	O1-O4	3f-3a
ACQ	Cosio Valtellino Totale				€ 24.726,30				
ACQ	Dazio	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Opere di adeguamento idraulico e manutenzione straordinaria struttura serbatoio "Nanta"	€ 41.767,97	parametrico	C6-C13	O1	3a-3g-3f
ACQ	Dazio	1	INDICE QUANTITATIVO	Realizzazione nuova condotta idrica da bacino comunale Nanta in comune di Civo ed innesto nella rete idrica comunale di via Civetta. Installazione idrante antincendio.	€ 20.000,00	progetto esecutivo comune	C6-C8	O1-O2	3f
ACQ	Dazio Totale				€ 61.767,97				
ACQ	Delebio	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 17.157,24	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Delebio	1	TELECONTROLLO	Automazione impianto dearsenificazione	€ 50.000,00	parametrico	C13	O5	3k
ACQ	Delebio Totale				€ 67.157,24				
ACQ	Faedo	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 39.989,29	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Faedo Totale				€ 39.989,29				
ACQ	Forcola	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straodinaria sorgenti	€ 4.565,24	parametrico	C11-C6	O1-O4	3f-3a
ACQ	Forcola	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Messa in opera porte inox	€ 6.591,81	parametrico	C14	O5	3f
ACQ	Forcola Totale				€ 11.157,05				
ACQ	Fusine	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 25.735,86	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Fusine	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento scarico serbatoio Purgatorio	€ 8.242,10	parametrico	C6-C9	O1-O3	3a-3f
ACQ	Fusine Totale				€ 33.977,96				

CODICE	COMUNE	PRIORITA'	rif. Piano d'Ambito Cap. 7.4	intervento	stima proposta	metodo stima	rif. Piano d'Ambito Cap. 6		
RAMO SII		priorità di investimento	Tabella: "INTERVENTI DA REALIZZARSI DOPO GLI INTERVENTI PRIORITARI"				criticità	obiettivi	interventi rif. specifico: Cap.7 - paragrafo 7.4
ACQ	Grosio	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 34.314,48	parametricp	C13	O5	3a-3f
ACQ	Grosio	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica	€ 23.430,11	parametricp	C6-C11	O1-O4	3a-3f
ACQ	Grosio Totale				€ 57.744,59				
ACQ	Grosotto	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 17.157,24	parametrico	C13	O5	3a-3f
ACQ	Grosotto	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica	€ 18.260,94	parametrico	C6-C11	O1-O4	3a-3f
ACQ	Grosotto	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale)	€ 4.867,20	parametrico	C11	O4	3f
ACQ	Grosotto Totale				€ 40.285,38				
ACQ	Lanzada	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 51.471,72	parametrico	C13	O5	3a-3f
ACQ	Lanzada Totale				€ 51.471,72				
ACQ	Livigno	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 102.943,43	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Livigno	1	INDICE QUALITATIVO	Rifacimento acquedotto Freita	€ 40.000,00	stima comune	C6-C8	O1-O2	3f
ACQ	Livigno Totale				€ 142.943,43				
ACQ	Lovero	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 17.157,24	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Lovero Totale				€ 17.157,24				
ACQ	Madesimo	1	INDICE QUALITATIVO	Installazione impianti a lampade UV ed opere idruliche/edili propedeutiche	€ 40.000,00	parametrico	C6-C11	O1-O4	3f
ACQ	Madesimo	1	INDICE QUANTITATIVO	Opere di riqualificazione, messa a norma, potenziamento sorgente Vamlera (alta), rete di adduzione da Vamlera a Caraseri e opere di sconnessione ad essa connesse	€ 100.000,00	stima comune	C6-C13-C8	O1-O2-O5	3a-3g-ef
ACQ	Madesimo	1	INDICE QUALITATIVO	Installazione di impianti di debatterizzazione nei serbatoi, Isola, Andossi e Maccolini	€ 120.000,00	parametrico	C13	O5	3k
ACQ	Madesimo Totale				€ 260.000,00				
ACQ	Mantello	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rivestimento vasche serbatoi in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica, installazione sistema di debatterizzazione a lampade UV	€ 80.000,00	parametrico	C6-C11-C13	O5	3a-3f-3k
ACQ	Mantello Totale				€ 80.000,00				
ACQ	Mazzo di Valtellina	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 34.314,48	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Mazzo di Valtellina	1	INDICE QUANTITATIVO	Messa in sicurezza tratto di rete di adduzione (attraversamento ponte Addaj); installazione saracinesche a monte e a valle del ponte, sostituzione tubazione guasta, installazione sostegni metallici della tubatura stessa	€ 20.000,00	parametrico	C6-C13	O1-O5	3a-3f
ACQ	Mazzo di Valtellina	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria pozzetto Strada Provinciale e sostituzione tratto di rete verso zona industriale	€ 20.871,44	parametrico	C11	O4	3f
ACQ	Mazzo di Valtellina	1	INDICE QUALITATIVO	Messa in opera by pass idraulico su adduzione a monte serbatoio Cà Dustin 2*	€ 11.223,76	parametrico	C6	O1	3f
ACQ	Mazzo di Valtellina Totale				€ 86.409,68				
ACQ	Mello	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria delle sconnessioni: sistemazione raccorderia ed idraulica	€ 4.565,24	parametrico	C11-C6	O1-O4	
ACQ	Mello	1	KM DI RETE DA RIFARE	Rifacimento tratto di rete per perdite cospique sito in I.tà Butesin, strada per Piora di Dentro	€ 25.000,00	parametrico	C6-C8	O1-O2	3f
ACQ	Mello Totale				€ 29.565,24				
ACQ	Menarola	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 51.471,72	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Menarola	1	INDICE QUALITATIVO	Installazione impianti a lampade UV ed opere idruliche/edili propedeutiche	€ 40.000,00	parametrico	C6-C11	O1-O4	3f
ACQ	Menarola Totale				€ 91.471,72				
ACQ	Mese	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 25.735,86	parametrico	C13	O5	3a-3f
ACQ	Mese	1	INDICE QUALITATIVO	Installazione impianto di debatterizzazione a lampade UV; serbatoio Scandalera	€ 40.000,00	parametrico	C13	O5	3k
ACQ	Mese	1	INDICE QUALITATIVO	Realizzazione dissabbiatore a valle della sorgente consortile Alpe Forcola	€ 14.000,00	parametrico	C6-C2	O1	3c-3d-3f
ACQ	Mese Totale				€ 79.735,86				

CODICE	COMUNE	PRIORITA'	rif. Piano d'Ambito Cap. 7.4	intervento	stima proposta	metodo stima	rif. Piano d'Ambito Cap. 6		
RAMO SII		priorità di investimento	Tabella: "INTERVENTI DA REALIZZARSI DOPO GLI INTERVENTI PRIORITARI"				criticità	obiettivi	interventi_rif. specifico: Cap.7 - paragrafo 7.4
ACQ	Montagna in Valtellina	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 34.314,48	parametrico	C13	O5	3a-3f
ACQ	Montagna in Valtellina	1	INDICE QUALITATIVO	Opere idraulica propedeutiche al bypass delle sorgenti Acquette (da immettere solo in caso di emergenza) ed il serbatoio Cà Credaro vecchio	€ 50.000,00	parametrico	C6-C11	O1-O4	3f-3d-3c
ACQ	Montagna in Valtellina	1	INDICE QUALITATIVO	Messa in opera debatterizzatori in uscita dai serbatoio	€ 40.000,00	parametrico	C13	O5	3k
ACQ	Montagna in Valtellina Totale				€ 124.314,48				
ACQ	Morbegno	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 25.735,86	parametrico	C13	O5	3a-3f
ACQ	Morbegno	1	INDICE QUALITATIVO	Raddoppio serbatoio di Campovico, ammodernamento impianto esistente e posa nuovo debatterizzatore	€ 128.471,39	parametrico	C6-C2-C11-C13	O1-O4-O5	3k-3f-3c
ACQ	Morbegno	1	INDICE QUANTITATIVO	Realizzazione opere di ingegneria naturalistica (geobriglia) per evitare frane sorgente Val dei Vai	€ 20.000,00	parametrico	C11	O6	3f
ACQ	Morbegno Totale				€ 174.207,25				
ACQ	Novate Mezzola	1	INDICE QUALITATIVO	Installazione impianti a lampade UV ed opere idruliche/edili propedeutiche	€ 40.000,00	parametrico	C6-C11	O1-O4	3f
ACQ	Novate Mezzola Totale				€ 40.000,00				
ACQ	Pedesina	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria reti ed impianti	€ 50.000,00	parametrico	C6	O1	3f
ACQ	Pedesina Totale				€ 50.000,00				
ACQ	Piantedo	1	INDICE QUALITATIVO	Installazione dearsenicatore per il trattamento delle acque provenienti dalle sorgenti denominate "Madriasco" (portata indicativa da trattare 10 l/sec)	€ 67.392,00	parametrico	C13	O5	3k
ACQ	Piantedo Totale				€ 67.392,00				
ACQ	Piateda	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 25.735,86	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Piateda	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rivestimento vasche serbatoi e vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica: in particolare serbatoio Castelliaccio e varie sconnessioni	€ 49.452,60	parametrico	C11-C6	O1-O4	3a-3f
ACQ	Piateda Totale				€ 75.188,46				
ACQ	Piuro	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 8.578,62	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Piuro	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Messa in opera porte inox	€ 23.071,34	parametrico	C14	O5	3f
ACQ	Piuro Totale				€ 31.649,96				
ACQ	Poggiridenti	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 34.314,48	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Poggiridenti	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Messa in opera porte inox	€ 13.183,62	parametrico	C14	O5	3f
ACQ	Poggiridenti Totale				€ 47.498,10				
ACQ	Ponte in Valtellina	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 51.471,72	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Ponte in Valtellina Totale				€ 51.471,72				
ACQ	Postalesio	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 85.786,19	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Postalesio	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica	€ 22.826,18	parametrico	C11-C6	O1-O4	ef-3a
ACQ	Postalesio Totale				€ 108.612,38				
ACQ	Prata Camporaccio	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 34.314,48	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Prata Camporaccio Totale				€ 34.314,48				
ACQ	Rogolo	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 34.314,48	parametrico	C13	O5	3a-3f
ACQ	Rogolo	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale)	€ 3.650,40	parametrico	C11	O4	3f
ACQ	Rogolo	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria opere strutturali sorgenti: Acqua del Crap (+allontanamento acque superficiali), Erla Inferiore	€ 15.620,07	parametrico	C6-C11-C13	O1-O4-O5	3a-3f
ACQ	Rogolo Totale				€ 53.584,95				
ACQ	Samolaco	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Opere di manutenzione straordinaria: opera di presa sorgente Pilatti 3 (impermeabilizzazione), Sorgente Buco del Forno, Sconnessione Rovedè (struttura-vasca inox)	€ 24.726,30	parametrico	C1-C7-C9	O1-O2-O3	1c-1e
ACQ	Samolaco	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Messa in sicurezza sentiero per sorgente Alpe Campo	€ 20.000,00	parametrico	C6-C7-C11-C13	O1-O2-O4-O5	3a-3c-3f
ACQ	Samolaco Totale				€ 44.726,30				
ACQ	San Giacomo Filippo	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica	€ 27.391,42	parametrico	C11-C6	O1-O4	3a-3f
ACQ	San Giacomo Filippo	1	INDICE QUALITATIVO	Installazione impianti a lampade UV ed opere idruliche/edili propedeutiche	€ 40.000,00	parametrico	C6-C11	O1-O4	3f
ACQ	San Giacomo Filippo Totale				€ 67.391,42				
ACQ	Sernio	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Posa rete di smaltimento sfioratore serbatoio Motta (Ø315)	€ 4.996,81	parametrico	C6-C9	O1-O3	3f
ACQ	Sernio Totale				€ 4.996,81				

CODICE	COMUNE	PRIORITA'	rif. Piano d'Ambito Cap. 7.4	intervento	stima proposta	metodo stima	rif. Piano d'Ambito Cap. 6		
RAMO SII		priorità di investimento	Tabella: "INTERVENTI DA REALIZZARSI DOPO GLI INTERVENTI PRIORITARI"				criticità	obiettivi	interventi rif. specifico: Cap.7 - paragrafo 7.4
ACQ	Sondrio	1	KM DI RETE DA RIFARE	Sostituzione tratti di tubazione di distribuzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): via Lungo Mallero Cadonra (da incrocio via Trento), viale Milano	€83.485,75	parametrico	C6-C8	O1-O2	3f
ACQ	Sondrio	1	KM DI RETE DA RIFARE	Rifacimento e revisione crociere e saracinesche di manovra sulle vie principali	€20.000,00	parametrico	C6-C8	O1-O2	3d-3f
ACQ	Sondrio Totale				€103.485,75				
ACQ	Spriana	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€25.735,86	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Spriana Totale				€25.735,86				
ACQ	Talamona	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€25.735,86	parametrico	C13	O5	3a-3f
ACQ	Talamona Totale				€25.735,86				
ACQ	Teglio	1	INDICE QUALITATIVO	Installazione impianti a lampade UV ed opere idruliche/edili propedeutiche	€80.000,00	parametrico	C6-C11	O1-O4	3f
ACQ	Teglio	1	KM DI RETE DA RIFARE	Rifacimento/Sostituzione rete di adduzione per vetustà della stessa; adduzione per Bondone	€61.904,02	parametrico	C6-C8	O1-O2	3f
ACQ	Teglio	1	INDICE QUALITATIVO	Potenziamento opera di captazione Valle dei Cavalli (messa in opera nuova captazione a valle delle esistenti), messa in esercizio captazione Edison (x Bondone)	€70.056,69	parametrico	C6	O1	3b-3f
ACQ	Teglio Totale				€211.960,71				
ACQ	Tirano	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria/rifacimento camerette/collettori e cociere idrauliche: Tirano città, f.ne Cologna	€150.000,00	parametrico	C6	O1	3f
ACQ	Tirano Totale				€150.000,00				
ACQ	Torre S. Maria	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€16.479,53	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Torre S. Maria	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rifacimento totale della sorgente e della sottostante sconnessione Musci	€70.056,69	parametrico	C6-C13-C11	O1-O4-O5	3a-3f-3g
ACQ	Torre S. Maria Totale				€86.536,22				
ACQ	Tovo di Sant'Agata	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€8.578,62	0	C13	O5	3g
ACQ	Tovo di Sant'Agata	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rivestimento vasche serbatoio e vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica	€24.726,30	0	C11-C6	O1	3a-3f
ACQ	Tovo di Sant'Agata Totale				€33.304,92				
ACQ	Traona	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rivestimento vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica	€13.695,71	parametrico	C6-C11	O1-O4	3a-3f
ACQ	Traona	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Messa in opera porte inox	€3.295,91	parametrico	C14	O5	3f
ACQ	Traona	1	INDICE QUANTITATIVO	Posa di nuovo tratto di adduzione per interconnessione con rete Mello (da serbatoio Orsolino -troppo pieno- a sconnessione Pradello)	€78.450,03	parametrico	C6	O1	3f-3d
ACQ	Traona Totale				€95.441,65				
ACQ	Valdidentro	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€85.786,19	parametrico	C11	O5	3a-3f
ACQ	Valdidentro	1	INDICE QUALITATIVO	Realizzazione nuova opera di captazione in l.tà Amoga (per evitare di utilizzare acqua con arsenico). Captazioni Presura, Valviola (Valpermoglia 3)	€52.542,52	parametrico	C6	O1	3b-3f-3d
ACQ	Valdidentro	1	KM DI RETE DA RIFARE	Sostituzione tratti di tubazione di adduzione per vetustà della stessa (presenza di perdite): Forni-Bagni Vecchi	€52.815,96	parametrico	C6-C8	O1-O2	3a-3f
ACQ	Valdidentro Totale				€191.144,67				
ACQ	Valdisotto	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€34.314,48	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Valdisotto	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rivestimento vasche serbatoi e vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica, in particolare: serbatoio Ranzona-Casericc, sorgente Baglia opera di presa	€16.484,20	parametrico	C11-C6	O1-O4	3a-3f
ACQ	Valdisotto Totale				€50.798,68				
ACQ	Valmasino	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€8.578,62	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Valmasino	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Rivestimento vasche serbatoi e vaschette delle sconnessioni in acciaio inox, sistemazione raccorderia ed idraulica	€16.484,20	parametrico	C11-C6	O1-O4	3a-3f
ACQ	Valmasino	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Adeguamento normativo (DLgs 81/08) serbatoi (parapetti e scale)	€2.433,60	parametrico	C11-C6	O4	3f
ACQ	Valmasino	1	KM DI RETE INVESTIMENTO	Posa di rete di adduzione da sorgente da ripristinare "Sotto strada per Preda Rossa" con ripristino della sorgente stessa	€81.867,75	parametrico	C6-C11	O1-O4	3a-3f
ACQ	Valmasino Totale				€109.364,17				
ACQ	Valfurva	1	INDICE QUALITATIVO	Installazione e messa in opera fasi specifiche di rimozione degli inquinanti chimici: ARSENICO	€283.412,96	parametrico	C6-C11	O1-O4	3f
ACQ	Valfurva Totale				€283.412,96				

CODICE RAMO SII	COMUNE	PRIORITA'	rif. Piano d'Ambito Cap. 7.4	intervento	stima proposta	metodo stima	rif. Piano d'Ambito Cap. 6		
		priorità di investimento	Tabella: "INTERVENTI DA REALIZZARSI DOPO GLI INTERVENTI PRIORITARI"				criticità	obiettivi	interventi rif. specifico: Cap.7 - paragrafo 7.4
ACQ	Vercella	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 68.628,96	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Vercella	1	INDICE QUALITATIVO	Installazione debaterizzatore sulla vasca di carico in Loc. S. Andrea	€ 40.000,00	parametrico	C6-C11	O1-O4	3f
ACQ	Vercella Totale					€ 108.628,96			
ACQ	Villa di Chiavenna	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 17.157,24	parametrico	C13	O5	3g
ACQ	Villa di Chiavenna Totale					€ 17.157,24			
ACQ	Villa di Tirano	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria recinzione zona di tutela assoluta; messa in opera recinzione ove non presente	€ 34.314,48	parametrico	C11	O5	3a-3f
ACQ	Villa di Tirano Totale					€ 34.314,48			
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									
ACQ									

CODICE RAMO SII	COMUNE	PRIORITA'	rif. Piano d'Ambito: Cap. 7.4	intervento	rif. Piano d'Ambito: Cap. 6					
		priorità di investimento	Tabella: "INTERVENTI DA REALIZZARSI DOPO GLI INTERVENTI PRIORITARI"		metodo stima	criticità	obiettivi	interventi_rif. specifico: Cap.7 - paragrafo 7.4		
ACQ		1								
ACQ		1		TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€	2.647.977,07				
ACQ		1								
ACQ		1		TOTALE INDICE QUALITATIVO	€	2.046.667,32				
ACQ		1								
ACQ		1		TOTALE INDICE QUANTITATIVO	€	465.843,19				
ACQ		1								
ACQ		1		TOTALE KM RETE DA RIFARE	€	426.530,88				
ACQ		1								
ACQ		1		TOTALE KM RETE INVESTIMENTO	€	429.891,75				
ACQ		1								
ACQ		1		TELECONTROLLO	€	496.335,91				
ACQ		1								
ACQ		1		GEOREFERENZIAZIONE	€	150.000,00				
ACQ		1								
ACQ		1		IMPREVISTI	€	203.642,00				
ACQ		1								
ACQ		1		TOTALE ACQ	€	6.866.888,13				

CODICE	COMUNE	PRIORITA'	rif. Piano d'Ambito Cap. 7.4	intervento	stima proposta	metodo stima	rif. Piano d'Ambito Cap. 6		
RAMO SII		priorità di investimento	Tabella: "INTERVENTI DA REALIZZARSI DOPO GLI INTERVENTI PRIORITARI"				criticità	obiettivi	interventi rif. specifico: Cap.7 - paragrafo 7.4
FOG	ATO	1	IMPREVISTI	€ 1.000.000 IN 5 ANNI	€ 190.000,00				
FOG	ATO Totale				€ 190.000,00				
FOG	Andalo Valtellino	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Adeguamento/rifacimento sfioratore di piena località "Bornigoli"	€ 30.000,00	stima comune	C6-C16	O1-O6	3f-3j
FOG	Andalo Valtellino Totale				€ 30.000,00				
FOG	Berbenno di Valtellina	1	KM DI RETE INVESTIMENTO	Potenziamento rete fognaria di smaltimento: raddoppio collettore da Salyut a Iperauto, via L.Da Vinci e Via Volta (zona artigianale)	€ 40.768,00	parametrico	C6	O1	3f
FOG	Berbenno di Valtellina Totale				€ 40.768,00				
FOG	Campodolcino	1	KM DI RETE DA RIFARE	Studio risoluzione problematica collettore zona lago (tubo contropendenza, sfioratori da rifare)	€ 10.000,00	parametrico	C6	O1	3f-3r
FOG	Campodolcino Totale				€ 10.000,00				
FOG	Chiesa in Valmalenco	1	KM DI RETE DA RIFARE	Costruzione briglia per attraversamento collettore su torrente Mallero	€ 100.000,00	parametrico	C6-C11	O1-O6	3r
FOG	Chiesa in Valmalenco Totale				€ 100.000,00				
FOG	Cosio Valtellino	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Revisione sfioratori zona Bolgia	€ 28.000,00	parametrico	C6-C16	O1-O6	3f-3j
FOG	Cosio Valtellino Totale				€ 28.000,00				
FOG	Forcola	1	INDICE QUALITATIVO	Realizzazione stazione di sollevamento in l.tà Stradonino	€ 55.000,00	parametrico	C11-C6	O1-O6	3f
FOG	Forcola Totale				€ 55.000,00				
FOG	Madesimo	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Realizzazione copertura stazione di pompaggio (Isola)	€ 30.000,00	stima comune	C11	O6	3f
FOG	Madesimo Totale				€ 30.000,00				
FOG	Mantello	1	INDICE QUALITATIVO	Verifica funzionalità sfioratori e rete fognaria di via Valeriana	€ 5.000,00	parametrico	C6	O1	3f-3r
FOG	Mantello Totale				€ 5.000,00				
FOG	Mese	1	KM DI RETE INVESTIMENTO	Risoluzione problema collettore Valle Spluga e da Chiavenna, presenza di acque bianche, eccessiva pressione e fuoriuscita acqua (via Scandolera)	€ 10.000,00	parametrico	C2-C6-C15-C16	O1-O6	3f-3j
FOG	Mese Totale				€ 10.000,00				
FOG	Morbegno	1	KM DI RETE INVESTIMENTO	Problematica innesto collettore proveniente da Civo-Dazio in via Adda	€ 386.686,78	parametrico	C6-C15-C10	O1-O5	3f-3r
FOG	Morbegno	1	KM DI RETE INVESTIMENTO	Paniga, Desco, Campovico, adeguamento igienico sanitario collettore e potenziamento stazione di pompaggio	€ 102.810,76	parametrico	C6-C15-C11	O1-O6	3f-3r
FOG	Morbegno Totale				€ 489.497,54				
FOG	Novate Mezzola	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria e ripristino/messa a norma stazioni di pompaggio (n°2)	€ 10.000,00	stima comune	C6-C11	O1-O6	3f-(3s-3f-3b)
FOG	Novate Mezzola Totale				€ 10.000,00				
FOG	Piateda	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria e messa a norma stazione sollevamento: f.ne Busteggia, via Paleari	€ 55.000,00	parametrico	C6-C11	O1-O6	3f
FOG	Piateda Totale				€ 55.000,00				
FOG	Piuro	1	KM DI RETE DA RIFARE	Rifacimento/sistemazione attraversamento fognario torrente Mera	€ 50.000,00	parametrico	C6-C15	O1-O6	3f
FOG	Piuro Totale				€ 50.000,00				
FOG	Rogolo	1	INDICE QUALITATIVO	Installazione pompe in vasca per futura stazione di pompaggio PL Besana (nord rotonda SS38)	€ 13.750,00	parametrico	C6-C11	O1-O4	3f
FOG	Rogolo Totale				€ 13.750,00				
FOG	Sondrio	1	KM DI RETE INVESTIMENTO	Studio di fattibilità tecnico-economica problematica collettamento fognario da Montagna v.na (l.tà Colda)	€ 20.000,00	parametrico	C6	O1	3f-3w-(2m)
FOG	Sondrio	1	KM DI RETE DA RIFARE	Rifacimento tratto di rete di smaltimento fognario per vetustà della stessa (causa di numerose perdite) con separazione tra acque bianche ed acque nere in l.tà Maioni	€ 199.872,28	parametrico	C6-C15	O1-O6	3f
FOG	Sondrio	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Studio di fattibilità tecnico-economica problematica fognatura S.Anna (c.da Colombera)	€ 10.000,00	parametrico	C6	O1	3f - (2m)
FOG	Sondrio Totale				€ 229.872,28				
FOG	Spriana	1	INDICE QUALITATIVO	Eliminazione fosse imhoff e verifica collettamento a valle della f.ne Marveggia	€ 5.000,00	parametrico	C6-C5	O1	3f-3e
FOG	Spriana	1	INDICE QUALITATIVO	Studio tecnico-economico per eliminazione fossa imhoff in l.tà Scilironi (difficilmente ispezionabile)	€ 5.000,00	parametrico	C6-C5	O1	3f-3e
FOG	Spriana Totale				€ 10.000,00				

CODICE RAMO SII	COMUNE	PRIORITA'	rif. Piano d'Ambito Cap. 7.4	intervento	stima proposta	metodo stima	rif. Piano d'Ambito Cap. 6		
		priorità di investimento	Tabella: "INTERVENTI DA REALIZZARSI DOPO GLI INTERVENTI PRIORITARI"				criticità	obiettivi	interventi rif. specifico: Cap.7 - paragrafo 7.4
FOG	Valdidentro	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Realizzazione/sistemazione griglia scalmatore Piscina	€ 14.000,00	parametrico	C16	O6	3i
FOG	Valdidentro	1	KM DI RETE INVESTIMENTO	Studio tecnico-economico per eliminazione acque bianche improprie afferenti al collettore consortile	€ 10.000,00	parametrico	C6-C2	O1	3f
FOG	Valdidentro Totale		€ 24.000,00						
FOG	Valmasino	1	KM DI RETE DA RIFARE	Rifacimento rete di smaltimento fognario per vetustà della stessa: f.ne Cataeggio (Ø250)	€ 68.516,86	parametrico	C6-C15	O1-O6	3f
FOG	Valmasino Totale		€ 68.516,86						
FOG	Valfurva	1	KM DI RETE INVESTIMENTO	Studio di fattibilità tecnico economica per realizzazione rete raccorta acque bianche e separazione delle stesse dalla rete fognaria per risolvere problematica a valle ("Berzo")	€ 10.000,00	parametrico	C6-C2	O1	3f
FOG	Valfurva Totale		€ 10.000,00						
FOG	Verceia	1	KM DI RETE DA RIFARE	Sistemazione attraversamento torrente Ratti c/o ponte S.S. 36 (Ø400)	€ 6.115,20	parametrico	C6-C15	O1-O6	3f
FOG	Verceia Totale		€ 6.115,20						
FOG									
FOG									
FOG									
FOG									
FOG									
FOG			TOTALE PRIORITA': 1		€ 1.465.519,87				
FOG									

CODICE	COMUNE	PRIORITA'	rif. Piano d'Ambito Cap. 7.4	intervento	stima proposta	metodo stima	rif. Piano d'Ambito Cap. 6		
RAMO SII		priorità di investimento	Tabella: "INTERVENTI DA REALIZZARSI DOPO GLI INTERVENTI PRIORITARI"				criticità	obiettivi	Interventi rif. specifico: Cap.7 - paragrafo 7.4
FOG		1							
FOG		1		TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 177.000,00				
FOG		1							
FOG		1		TOTALE INDICE QUALITATIVO	€ 83.750,00				
FOG		1							
FOG		1		TOTALE KM RETE DA RIFARE	€ 434.504,34				
FOG		1							
FOG		1		TOTALE KM RETE INVESTIMENTO	€ 580.265,53				
FOG		1							
FOG		1		IMPREVISTI	€ 190.000,00				
FOG		1							
FOG	TOTALE FOG	1			€ 1.465.519,87				